

Gestion de projets techniques en cas d'urgence EHA

Liste de risques liés à votre projet à Terrasec

Activité	Risques possibles	Conséquences potentielles pour votre projet	Mesures d'atténuation
Recrutement du personnel du projet pour la construction des points d'eau	Manque d'artisans qualifiés disponibles localement	Le processus de recrutement prend du retard, les frais généraux des salaires sont plus élevés et la qualité du travail peut être inférieure.	Rechercher des sous-traitants (artisans) qualifiés hors de la région : ou commencer le travail avec les quelques artisans disponibles et les superviser 24 h/24 et 7 j/7 pour renforcer leurs capacités jusqu'à ce qu'elles atteignent un niveau qui ne requiert plus de supervision permanente.
Choisir une foreuse et une équipe de forage	- Manque de foreuses disponibles localement - Mauvaise qualité des sous-traitants de forage locaux	Les coûts de recherche d'une foreuse adaptée sont accrus et le déploiement de la foreuse et de l'équipe peut être retardé.	Rechercher de l'aide auprès de l'Office de l'eau local et du cluster EHA afin d'identifier les sous-traitants de forage lors de l'appel d'offres — rechercher activement une gamme variée. Lors de l'adjudication de l'appel d'offres, si un sous-traitant a le potentiel requis, inclure et convenir d'initiatives de renforcement des capacités entre nous, WAI et le sous-traitant.

Gestion de projets techniques en cas d'urgence EHA

	Risques possibles	Conséquences potentielles pour votre projet	Mesures d'atténuation
Approvisionnement en consommables de forage, matériaux de construction et pompes à motricité manuelle	• Attente aux douanes pour l'approvisionnement international • La saison des pluies affecte le transport • Les matériaux obtenus à l'échelle locale sont de mauvaise qualité	L'approvisionnement en matériaux essentiels peut être retardé et ralentir la mise en œuvre du projet. Les coûts peuvent augmenter. La qualité du travail peut être inférieure en raison de la mauvaise qualité des matériaux ou de l'accélération des travaux.	Chercher d'autres solutions pour les consommables des forages et des pompes à motricité manuelle auprès d'une autre ONG ou du cluster EHA et les remplacer dès que les pièces arrivent. Désigner plusieurs fournisseurs pour les matériaux de construction — ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Chercher d'autres itinéraires pour les équipes logistique et de sécurité (bateau, route et avion). Réunions individuelles entre l'équipe logistique, l'équipe d'ingénierie et le fournisseur pour parler de la qualité des matériaux fournis.
Organisation d'une formation en santé et sécurité	• La formation en santé et sécurité est retardée • L'approvisionnement en équipements de santé et sécurité est retardé • Le sous-traitant ne forme pas l'équipe de forage aux problèmes de santé et sécurité	Le personnel du projet ou les membres de l'équipe de forage peuvent se blesser si aucune formation adaptée n'est organisée, au risque de retarder la mise en œuvre du projet, d'augmenter les coûts et de provoquer des litiges onéreux.	Atténuer les retards, en convenant d'une date de formation non négociable et en veillant à ce que l'équipe logistique fournisse les matériaux ou les emprunte auprès d'une autre organisation. Vérifier que la formation en santé et sécurité fait partie du contrôle de l'avancée des travaux et, étant

Gestion de projets techniques en cas d'urgence EHA

			donné que ce repère est exigé pour la fin du projet, qu'elle a été suivie avant de passer à l'étape suivante du projet.
Localiser les forages, les installer	• Les droits de propriété foncière retardent la localisation des points d'eau pour le forage (terrain privé contre terrain public) • Différents clans ou groupes religieux s'opposent à la sélection des sites pour les points d'eau avec pour objectif de favoriser leur région uniquement	Retards de livraison du programme. Problèmes de sécurité. Potentiel de conflits avec les villages ou communautés voisins.	Trianguler toutes les sources d'informations, du responsable du camp, des personnes âgées du village, de la communauté hôte, des autorités locales, etc. Rédiger et communiquer une lettre d'entente entre les différentes parties prenantes liée à l'attribution des terrains. Organiser des groupes de discussion avec différents clans (séparément et ensemble) pour parvenir à un compromis. Si possible, partager proportionnellement les points d'eau entre les différents clans, en fonction de leurs besoins et leur situation existante.

Gestion de projets techniques en cas d'urgence EHA

Forage et test de la pompe	• Les forages sont secs à la profondeur de puits planifiée • La zone aquifère a un faible rendement • La qualité chimique de l'eau est mauvaise	Le projet peut ne pas fournir assez d'eau potable aux communautés des camps. L'objectif spécifique du projet ne sera pas atteint.	Chercher un plan B, qui pourrait inclure un ou plusieurs des systèmes de traitement de l'eau de surface de la rivière proche, la collecte des eaux de pluie, des puits peu profonds. Qualité de l'eau : analyser s'il s'agit d'un problème localisé ou plus vaste et déterminer si le produit chimique peut être éliminé ou abandonner et chercher une autre option (cf. ci-dessus).
Construction des tabliers et du drainage	• Manque de consultation de la communauté • Stockage inadéquat du ciment • Mauvaise conception du drainage	Les tabliers peuvent être mal conçus et favoriser le vandalisme une fois terminés, de sorte que la collecte d'eau devienne insalubre. Les coûts peuvent augmenter si les matériaux de construction sont mal stockés et endommagés. Les points d'eau peuvent devenir gorgés d'eau et insalubres.	Désigner un superviseur du site comme exclusivement responsable de la consultation de la communauté, de la demande de matériaux pour les stocks et de la conception des points d'eau, ainsi que de la zone de drainage.